

Приложение № 1

Техническая спецификация на выполнение аэродинамических испытаний вентиляционных систем на объектах ТОО «ОТК» (МУТТ, БУТТ, ЖУТТ, ЦРЦ):

№ п.п.	Наименование выполняемых работ	Наименование и местонахождение объекта	Кол-во вентиляционных систем
1	Проведение внешнего осмотра и обследования вентиляционных систем (ознакомление с состоянием и условиями эксплуатации вентиляционных систем, составление натуральных схем при отсутствии проектной документации); Проведение аэродинамических испытаний вентиляционной сети воздуховодов (замеры сопротивления воздухоочистительного оборудования, производительности вентиляционных систем) и определение фактических характеристик вентиляторов (подача по воздуху, напор, частота вращения рабочего колеса), согласно ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные», методических указаний №1.01.003/у-94 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений» и технического регламента «Требования к безопасности вентиляционных систем»; Составление технической документации (акты обследования состояния вентиляционного оборудования с рекомендациями по обеспечению эффективности их работы и паспорта) на вентиляционные системы объектов.	ЖУТТ (п. Мунайши м/р Жетыбай)	18 ед.
2		БУТТ (м/р Каламкас)	11 ед.
3		МУТТ (п. Ынтымак)	19 ед.
4		ЦРЦ (п. Ынтымак)	17 ед.
5		МУТТ (г. Актау)	47 ед.
Итого без НДС:		2 934 400,00	
НДС 12 %		352 128,00	
Всего:		3 286 528,00	
		(три миллиона двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать восемь тенге) с учетом НДС	


Место выполнения работ: ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» (МУТТ, БУТТ, ЖУТТ, ЦРЦ).

Сроки выполнения работ: до 31 сентября 2016 года

Зам. директора по производству

Начальник ОГМ

Специалист ОПБиЭА



Сугиров Б.У.

Кушеров Е.М.

Мадияр А.