

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

услуга по ремонту помещения на первом этаже в офисе ТОО «ОТК» (размеры 2,9м х5,81м, высота стен 3м.)

№ п/п	Наименование закупаемых услуг	Дополнительные характеристики	Коли-чество	Ед. измерен.	Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС	Сумма, планируемая для закупок ТРУ, тенге без НДС	Примечание
1	Подготовка стен под покраску	Общая площадь стен	52,26	м2	1250	65 325,00	в течении 30 календарных дней.
2	Подготовка потолков под покраску	Общая площадь потолка	16,8	м2	2070	34 776,00	в течении 30 календарных дней.
3	Покраску потолка водоэмульсионной краской, цвет белый	Общая площадь потолка	16,8	м2	3570	59 976,00	в течении 30 календарных дней.
4	Покраска стен водоэмульсионной краской с добавлением колера, цвет бежевый	Общая площадь стен	52,3	м2	1339	70 028,00	в течении 30 календарных дней.
5	Установка плинтуса пластикового напольного, цвет Бук	Общая длина плинтуса	17,5	метр	580	10 150,00	в течении 30 календарных дней.
6	Покраска батарей отопления эмалью ПФ-115, цвет белый	Количество окрашиваемых батарей	2	штук	2000	4 000,00	в течении 30 календарных дней.
7	Покраска трубы отопления эмалью ПФ-115, цвет белый	Общая длина окрасочной поверхности трубы отопления	4	метр	250	1 000,00	в течении 30 календарных дней.
ИТОГО:						245 255,00	

Место поставки:

РК, 130000, Мангистауская область, г. Актау, 25 мкр, МУТТ, ТОО "ОЙЛ ТРАНСПОРТ КОРПОРЕЙШН".

Сроки выполнения услуг:

в течение 30-ти календарных дней с момента подписания договора

Начальник ООУП

Кушеров Е.М.

Специалист по зданиям и сооружениям

Аккенжеев А.